



LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- 1 - vybourání keramické dlažby v půdorysu instalační předstěny
- 2 - vybourání keramického obkladu stěn v celém rozsahu - 29 m²
- 3 - vybourání polopříček mezi toaletami - 0,25 m³
- 4 - vybourání ocelové zárubně
- 5 - vybourání cihelné příčky pod novým průvlakem - 0,5 m³
- 6 - podvlíknutí ponechané příčky - 2x IČ 140 L=2000mm, ve výšce 2,5 m nad podlahou
- 7 - vybourání sprchového koutu včetně podezdívky
- 8 - vybourání 4 kusů toalet
- 9 - vybourání čtyř kusů umyvadel
- 10 - radiátory demontovat, po provedení bouracích prací a obkladů stěn nasadit na původní místo
- 11 - parapet okna před zahájením prací sejmout, posléze opětovně osadit, chránit před poškozením
- 12 - dveře do herny a okna zachovat, chránit před poškozením

LEGENDA MATERIÁLŮ

- konstrukce původní - ponechat
- konstrukce původní - vybourat

Před vybouráním části příčky je nutné osadit nad bouraný otvor ocelový překlád - 2 x I č. 14, s uložení min. 150 mm na obě strany.
Překlád bude uložený spodní přírubou ve výšce 2,5m nad podlahou

TABULKA MÍSTNOSTÍ

m.č.	využití místnosti	plocha	podlaha	stěny
1.01	umývárna	6,55 m ²	keramická dlažba ponechat	keramické obklady do výšky 1,6 m nad podlahou - vybourat v celém rozsahu
1.02	toalety	6,60 m ²	keramická dlažba vybourat v místě poškození a v ploše pod instalační předstěnou	keramické obklady do výšky 1,6 m (ve sprše do výšky 2,0 m) vybourat v celém rozsahu

ARCHITEKTONICKÁ A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ING.ARCH. IVETA TRTÍLKOVÁ , autorizovaný architekt ČKA 2861 Na Bystřičce 26 779 00 Olomouc e-mail arch.trtilkova@seznam.cz telefon 585 204 990		Zodpovědný projektant Ing. arch. Iveta Trtílková	
Investor: Mateřská škola Olomouc, Zeyerova 23, IČ 75029642		Vypracovala Ing. arch. Iveta Trtílková	
Akce: MATEŘSKÁ ŠKOLA OLOMOUC, ZEYEROVA 23 STAVEBNÍ ÚPRAVY UMÝVÁRNÝ DĚTÍ V 1.NP		Měřítko výkresu 1 : 25	Datum 11 / 2018
Obsah: VÝKRES BOURACÍCH PRACÍ		Stupeň DSP	Příloha číslo Paré
		D1.1.b2	